



Referenz-Nr.: KS ARE 25-0067

Kontakt: Christian Werlen, Fachleiter Sondernutzungsplanung, Stampfenbachstrasse 12, 8090 Zürich
Telefon +41 43 259 41 90, www.zh.ch/are

1/2

Teilrevision kommunale Nutzungsplanung «Schützengasse 4/Waisenhausstrasse 5» – Genehmigung

Gemeinde **Zürich**

- Massgebende - Ergänzungsplan «Kernzone City, Kreis 1» Mst. 1:5000 vom 22. Mai 2024
Unterlagen - Bericht nach Art. 47 RPV (inkl. Bericht zu den Einwendungen) vom 26. Februar 2025

Festsetzung

Der Gemeinderat der Stadt Zürich setzte mit Beschluss vom 4. Dezember 2024 eine Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung fest. Gegen diesen Beschluss wurden gemäss Rechtskraftbescheinigung des Bezirksrats Zürich vom 11. März 2025 keine Rechtsmittel eingelegt. Die Stadt beantragt die Genehmigung der Vorlage.

Mit Präsidialverfügung vom 26. Februar 2025 bestätigt die Stadt Zürich, dass die Frist für das Referendum gegen den Beschluss unbenutzt abgelaufen ist.

Erwägungen

A. Formelle Prüfung

Die massgebenden Unterlagen sind vollständig.

B. Materielle Prüfung

1. Zusammenfassung der Vorlage

Die Zonenplanänderung ermöglicht die ortsspezifische Überbauung, die der bestehenden Blockrandstruktur und Ecksituation am Beatenplatz gerecht wird. Mit den Änderungen der Festlegungen im Ergänzungsplan «Kernzone City» für das Grundstück Schützengasse 4 / Waisenhausstrasse 5 werden die Voraussetzungen für ein Vorhaben geschaffen, welches die erhöhten Einordnungsanforderungen der Kernzone erfüllt.

2. Genehmigungsprüfung

Den mit Vorprüfung des Amts für Raumentwicklung vom 14. Juli 2022 gestellten Auflagen und Empfehlungen wurde entsprochen.

C. Ergebnis

Die Vorlage erweist sich im Ergebnis als rechtmässig, zweckmässig sowie angemessen und kann genehmigt werden (§ 5 Abs. 1 PBG).

D. Rechtsmittel

Die Stadt ist durch die Genehmigung nicht beschwert. Gegen die genehmigten Festlegungen steht weiteren betroffenen Privaten und Verbänden der Rekurs offen (§§ 338a f. PBG).

E. Publikation und Auflage

Gemäss § 5 Abs. 3 PBG ist der Genehmigungsentscheid von der Stadt zusammen mit der geprüften Planung samt Rechtsmittelbelehrung zu veröffentlichen und aufzulegen.

Die Baudirektion verfügt:

- I. Die Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung «Schützengasse 4/Waisenhausstrasse 5», welche der Gemeinderat der Stadt Zürich mit Beschluss vom 4. Dezember 2024 festgesetzt hat, wird genehmigt.
- II. Die Stadt Zürich wird eingeladen
 - Dispositiv I sowie den kommunalen Beschluss samt Rechtsmittelbelehrung zu veröffentlichen;
 - diese Verfügung zusammen mit der kommunalen Planung aufzulegen;
 - nach Rechtskraft die Inkraftsetzung zu veröffentlichen und diese dem Verwaltungsgericht, dem Baurekursgericht, und dem Amt für Raumentwicklung mit Beleg der Publikation (via KatasterprozesseZH) mitzuteilen;
 - den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster) nachführen zu lassen;
- III. Mitteilung an
 - Stadt Zürich (unter Beilage von vier Dossiers)
 - Verwaltungsgericht (unter Beilage von einem Dossier)
 - Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers)
 - Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers)

VERSENDET AM 19. MRZ. 2025

**Amt für
Raumentwicklung
Für den Auszug:**



Auszug aus dem Beschlussprotokoll

119. Sitzung des Gemeinderats vom 4. Dezember 2024

4034. 2024/313

Weisung vom 26.06.2024:

Amt für Städtebau, Teilrevision Bau- und Zonenordnung, Ergänzungsplan Kernzone City «Schützengasse 4 / Waisenhausstrasse 5», Zürich-City, Kreis 1

Antrag des Stadtrats

1. Der Ergänzungsplan Kernzone City «Schützengasse 4 / Waisenhausstrasse 5», Mst. 1:2 500, wird gemäss Beilage 1 geändert.
2. Der Stadtrat wird ermächtigt, Änderungen an der Festsetzung in eigener Zuständigkeit vorzunehmen, sofern sich diese als Folge von Rechtsmittelentscheiden oder im Genehmigungsverfahren als notwendig erweisen. Solche Beschlüsse sind im Städtischen Amtsblatt und im Amtsblatt des Kantons Zürich sowie in der Amtlichen Sammlung zu veröffentlichen.
3. Der Stadtrat setzt die Änderung nach Genehmigung durch die zuständige Direktion in Kraft.

Unter Ausschluss des Referendums:

4. Vom Bericht nach Art. 47 RPV (Beilage 2) wird Kenntnis genommen.

Referat zur Vorstellung der Weisung: Marco Denoth (SP)

Schlussabstimmung über die Dispositivziffern 1–3

Die Mehrheit der SK HBD/SE beantragt Zustimmung zu den Dispositivziffern 1–3.

Die Minderheit der SK HBD/SE beantragt Ablehnung der Dispositivziffern 1–3.

Mehrheit:	Referat: Marco Denoth (SP); Dr. Mathias Egloff (SP), Präsidium; Flurin Capaul (FDP), Vizepräsidium; Reto Brüesch (SVP), Nicolas Cavalli (GLP), Andreas Egli (FDP) i. V. von Roger Suter (FDP), Angelica Eichenberger (SP), Jean-Marc Jung (SVP), Maleica Landolt (GLP), Stefan Reusser (EVP)
Minderheit:	Referat: Jürg Rauser (Grüne); Brigitte Fürer (Grüne)
Enthaltung:	Karen Hug (AL)



2 / 3

Der Rat stimmt dem Antrag der Mehrheit mit 90 gegen 26 Stimmen (bei 0 Enthaltungen) zu.

Schlussabstimmung über die Dispositivziffer 4

Die SK HBD/SE beantragt Zustimmung zur Dispositivziffer 4.

Zustimmung: Referat: Marco Denoth (SP); Dr. Mathias Egloff (SP), Präsidium; Flurin Capaul (FDP), Vizepräsidium; Reto Brüesch (SVP), Nicolas Cavalli (GLP), Andreas Egli (FDP) i. V. von Roger Suter (FDP), Angelica Eichenberger (SP), Brigitte Fürer (Grüne), Jean-Marc Jung (SVP), Maleica Landolt (GLP), Jürg Rauser (Grüne), Stefan Reusser (EVP)

Enthaltung: Karen Hug (AL)

Der Rat stimmt dem Antrag der Mehrheit mit 116 gegen 0 Stimmen (bei 0 Enthaltungen) zu.

Damit ist in Übereinstimmung mit dem Stadtrat beschlossen:

1. Der Ergänzungsplan Kernzone City «Schützengasse 4 / Waisenhausstrasse 5», Mst. 1:2 500, wird gemäss Beilage 1 geändert.
2. Der Stadtrat wird ermächtigt, Änderungen an der Festsetzung in eigener Zuständigkeit vorzunehmen, sofern sich diese als Folge von Rechtsmittelentscheiden oder im Genehmigungsverfahren als notwendig erweisen. Solche Beschlüsse sind im Städtischen Amtsblatt und im Amtsblatt des Kantons Zürich sowie in der Amtlichen Sammlung zu veröffentlichen.
3. Der Stadtrat setzt die Änderung nach Genehmigung durch die zuständige Direktion in Kraft.

Unter Ausschluss des Referendums:

4. Vom Bericht nach Art. 47 RPV (Beilage 2) wird Kenntnis genommen.

Mitteilung an den Stadtrat sowie amtliche Publikation am 11. Dezember 2024 gemäss Art. 36 und 38 der Gemeindeordnung (Ablauf der Referendumsfrist: 10. Februar 2025)



3 / 3

Im Namen des Gemeinderats

Präsidium

Sekretariat



Beschluss des Stadtrats

vom 26. Juni 2024

Nr. 1945/2024

**Amt für Städtebau, Teilrevision Bau- und Zonenordnung, Ergänzungsplan
Kernzone City, «Schützengasse 4 / Waisenhausstrasse 5», Zürich-City,
Kreis 1**

IDG-Status: öffentlich

1. Zweck der Vorlage

Die vorliegende Teilrevision der Bau- und Zonenordnung, beziehungsweise des Ergänzungsplans Kernzone City «Schützengasse 4 / Waisenhausstrasse 5», hat zum Ziel, eine ortsspezifische Überbauung zu ermöglichen, die sich in die bestehende Blockrandstruktur einfügt und der Ecksituation am Beatenplatz gerecht wird. Mit den geplanten Änderungen der Festlegungen im Ergänzungsplan «Kernzone City» sollen die Voraussetzungen für ein Vorhaben geschaffen werden, das die erhöhten Einordnungsanforderungen der Kernzone erfüllt.

2. Geltungsbereich der Zonenplanänderung

Die Zonenplanänderung betrifft ausschliesslich das Grundstück Kat.-Nr. AA1782 mit einer Fläche von 1109 m² an der Ecke Schützengasse / Waisenhausstrasse beim Beatenplatz. Die Liegenschaft ist im Besitz einer privaten Eigentümerschaft. Aktuell bietet die Liegenschaft im Erd- und in den Untergeschossen Verkaufs- bzw. Lagerflächen und eine mit Autolift erschlossene Einstellhalle auf zwei Geschossen. Die oberen Geschosse sind an zahlreiche Kleinunternehmen zur Büronutzung vermietet.

3. Ausgangslage

Ausgehend von feuerpolizeilichen Auflagen führte die Eigentümerin im Jahr 2017 eine Machbarkeitsstudie mit verschiedenen Szenarien durch, von der Sanierung des Gebäudes bis zum vollständigen Neubau. Gemäss Rückmeldung des Baukollegiums vom September 2018 soll eine Schliessung des Blockrands für das Grundstück Kat.-Nr. AA1782 angestrebt werden. Mit der Angleichung der Traufhöhen an die Nachbargebäude und einer Akzentuierung zum Beatenplatz soll die vormalige städtebauliche Situation in Anlehnung an den Vorgängerbau, das Hotel «Stadthof», das um 1880 erbaut und 1976 durch das heutige Gebäude ersetzt wurde, wiederhergestellt werden. Gemäss der Beurteilung des Baukollegiums wird damit ein sinnvoller Beitrag zur Stadtreparatur geleistet. Aufgrund der Bedeutung des Orts und der Anforderungen an eine massgeschneiderte Lösung wurde durch das Baukollegium die Durchführung eines Konkurrenzverfahrens empfohlen, um ein möglichst präzises Referenzprojekt zu evaluieren. Das weiterbearbeitete Siegerprojekt des Konkurrenzverfahrens dient der vorliegenden BZO-Teilrevision als Referenzprojekt.

2/6


Am 23. August 2023 wies der Gemeinderat (GR Nr. 2023/64) die BZO-Teilrevision zurück und stellte Anträge zur Überarbeitung. Diese mit der Rückweisung verknüpften Anträge sind in den Ziffern 7 und 8 weiter unten behandelt.

4. Planungsrechtliche Situation

Im kantonalen Richtplan gehört die Parzelle zum Zentrumsgebiet und dem schutzwürdigen Ortsbild beim Hauptbahnhof.

Das Grundstück ist gemäss geltender Bau- und Zonenordnung der Kernzone City zugeordnet, mit Lärm-Empfindlichkeitsstufe III und Wohnanteil 0 Prozent. Die Bestimmungen der Kernzone verlangen unter anderem eine gute Einordnung. Zudem befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft kommunale Inventar- und Schutzobjekte, die eine besondere Rücksichtnahme erfordern. Im massgeblichen Ergänzungsplan «Kernzone City, Kreis 1» ist im Bereich dieser Parzelle einzig eine Baubegrenzungslinie festgesetzt, was dazu führt, dass die Gebäudehöhe aufgrund der Verkehrsbaulinien definiert wird. Sie ergibt sich aus deren um einen Neuntel vergrösserten Abstand (§ 279 Abs. 2 Planungs- und Baugesetz [PBG, LS 700.1]). Das bestehende Gebäude mit einer deutlich niedrigeren Traufhöhe als die Nachbargebäude entspricht diesen Bestimmungen.

5. Gegenstand der BZO-Teilrevision



Ausschnitt Ergänzungsplan Kernzone City mit Änderungen in rot

Diese BZO-Teilrevision beschränkt sich auf eine Teilrevision des Kernzonenplans City.

Das Grundstück Kat.-Nr. AA1782 wird mit dieser Teilrevision von einer 5-geschossigen der 6-geschossigen Kernzone zugeteilt, die maximale Gebäudehöhe wird neu auf 20 m festgelegt sowie die Baubegrenzungslinie gemäss der arrondierten Grundstücksgrenze angepasst. Mit der expliziten Nennung der Gebäudehöhe wird deren Bemessung aufgrund des Baulinienabstands obsolet.



6. Mehrwertausgleich

Die Planungsmassnahme zur Änderung des Ergänzungsplans Kernzone City «Schützen-gasse 4 / Waisenhausstrasse 5» stellt eine abgabepflichtige Aufzoning nach § 19 Abs. 1 Mehrwertausgleichsgesetz (MAG, LS 700.9) dar. Mit einer individuellen Schätzung (Mehrwertermittlung städtische Schätzungskommission vom 2. März 2022, Schätzungsprotokoll GV-Nr. 53/2021) wurde der Mehrwert ermittelt und die Mehrwertabgabe wird mit einem städtebaulichen Vertrag geregelt. Die vertraglich vereinbarte Ausgleichsleistung beträgt Fr. 1 418 000.–.

7. Rückweisung durch den Gemeinderat (GR Nr. 2023/64)

Am 23. August 2023 wies der Gemeinderat das Planungsgeschäft GR Nr. 2023/64 zurück und stellte folgende Anträge:

Die Weisung wird zurückgewiesen mit dem Auftrag, die BZO so zu revidieren, dass eine Sanierung und Aufstockung des bestehenden Gebäudes möglich wird. Die Wohnnutzung soll ebenfalls ermöglicht werden. Auf eine Anpassung der Baulinien ist zu verzichten, sie ist nicht erforderlich. Damit der Handlungsspielraum grösser wird für die Stadt in Sachen Netto-Null und Drittelsziel für preisgünstigen Wohnraum – beide in der Gemeindeordnung verankert – soll auch in Betracht gezogen werden, der Parzelle eine Gestaltungsplanpflicht aufzuerlegen.

7.1 Regelungsmöglichkeiten in der Nutzungsplanung

Betreffend Sanierung und Aufstockung: Diese zwei Anliegen des Gemeinderats werden mit der an den Gemeinderat überwiesenen Änderung des Kernzonenplans City erfüllt. Sanierung und Aufstockung des bestehenden Gebäudes auf Kat.-Nr. AA1782 bleiben auch nach Inkrafttreten der BZO-Teilrevision möglich.

Betreffend Wohnnutzung: Auch das Anliegen des Gemeinderats, dass Wohnnutzung ermöglicht werden soll, ist mit dieser BZO-Teilrevision erfüllt. Die massgeblichen, unveränderten Kernzonenvorschriften schliessen eine Wohnnutzung auch in Zukunft nicht aus.

Betreffend Verzicht auf eine Anpassung der Baulinien: Dieser Antrag des Gemeinderats wird unten in Ziffer 8 thematisiert und in einer separaten Vorlage behandelt, die gleichzeitig mit der vorliegenden Revisionsvorlage an den Gemeinderat überwiesen wird.

Betreffend Prüfung einer Gestaltungsplanpflicht: Gemäss der Rückweisung durch den Gemeinderat soll auch die Festsetzung einer Gestaltungsplanpflicht in Betracht gezogen werden, mit dem Ziel, auf Kat. Nr. AA1782 in Sachen Netto-Null und preisgünstige Wohnungen den Handlungsspielraum der Stadt zu erhöhen.

Für das Einfordern von Massnahmen in Sachen Netto-Null fehlt heute im Planungs- und Baugesetz die erforderliche rechtliche Grundlage. Dies gilt für die Bauordnung wie auch die Gestaltungsplanpflicht.

Im Rahmen von Planungsverfahren sind die Mindestanteile i. S. v. § 49b Abs. 1 PBG aufgrund einer umfassenden Interessenabwägung und unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zweckmässig und angemessen festzulegen (§ 5 Abs. 1 PBG). Im vorliegenden Fall fehlt es an der Verhältnismässigkeit, auf Kat.-Nr. AA1782 mittels Festsetzung einer Gestaltungsplanpflicht Mindestanteile an preisgünstigen Wohnungen durchzusetzen. Die zusätzliche Nutzfläche ist mit lediglich 428 m² vergleichsweise gering und der Pflicht-Wohnanteil beträgt 0 Prozent.



7.2 Ergänzung des städtebaulichen Vertrags

Nachdem der Gemeinderat am 23. August 2023 das Planungsgeschäft GR Nr. 2023/64 mit Anträgen an den Stadtrat zurückgewiesen hatte, liess die Eigentümerin eine Nachhaltigkeitsprüfung mit CO₂-Bilanz in Varianten erstellen. Mit der Nachhaltigkeitsprüfung konnte dargelegt werden, dass hier ein Teil-Neubau mit Erhalt der Untergeschosse gegenüber einer Aufstockung in der Treibhausgasbilanz besser abschneidet. Ausschlaggebend hierfür ist, dass es bei einer Aufstockung durch die Verzögerung zu einer etwa zwei Jahren längeren Nutzung der Ölheizung kommt und eine Erdbebenertüchtigung des Bestands nötig ist. So beträgt der CO₂-Ausstoss bei einer Aufstockung 2118 t CO₂, bei dem bereits vorliegenden Projekt für einen Teilneubau hingegen mit 1925 t CO₂ etwa 200 Tonnen CO₂ weniger.

Aufgrund dieses Ergebnisses der Nachhaltigkeitsprüfung und auf Basis der Anliegen des Gemeinderats in der Rückweisung, die in direkten Gesprächen zwischen einzelnen Mitgliedern des Gemeinderats und der Eigentümerin konkretisiert wurden, werden zwei neue Regelungen in den städtebaulichen Vertrag für das zu realisierende Projekt aufgenommen. Die eine Regelung betrifft den Energiestandard: Die Eigentümerin verpflichtet sich, Neubauten mindestens mit dem Standard MINERGIE-ECO zu erstellen. Ein weiterer Punkt betrifft das Erdgeschoss: Die Eigentümerin verpflichtet sich neu in dem Vertrag, die Räume im Erdgeschoss nur für publikumsorientierte Betriebe wie Läden, Restaurants, Walk-in-Praxen usw. – inklusive erforderliche Nebenräume – zu nutzen. Zulässig sind überdies Empfangsräume für Nutzungen der oberen Geschosse.

Die im städtebaulichen Vertrag bereits bestehende Ausnutzungsbeschränkung auf das Mass des Referenzprojekts wird beibehalten.

Der ergänzte städtebauliche Vertrag wurde bereits unterzeichnet (15./23. Mai 2024) und wird mit separatem Beschluss des Stadtrats genehmigt.

Nachdem nun der städtebauliche Vertrag ergänzt und die Rückweisungsanträge geprüft wurden, wird die BZO-Teilrevision noch einmal an den Gemeinderat überwiesen.

8. Baulinienanpassung

Am 23. August 2023 hat der Gemeinderat auch die Festsetzung der Baulinien (GR Nr. 2023/63) abgelehnt. Eine nochmalige Prüfung des Bauliniengeschäfts ergibt Folgendes: Die bestehende, abgerundete Baulinie geht auf den Vorgängerbau, das Hotel Stadthof zurück. Bereits das bestehende Gebäude hat eine eckige Ausbildung des Fassadenteils in Richtung Beatenplatz. In mehreren Verfahrensschritten wurde die Eckausbildung für das Referenzprojekt bestätigt. Eine Anpassung der Baulinie ist Voraussetzung für die Umsetzung des Projekts, weshalb eine entsprechende Baulinienvorlage mit separater und gleichzeitiger Weisung dem Gemeinderat überwiesen werden soll.

Um die erwünschte Eckausbildung gegenüber dem Beatenplatz zu ermöglichen, wird eine Grundstücksfläche von 0,91 m² zwischen der Grundeigentümerin und der Stadt (Tiefbauamt) abgetauscht. Dieser Landabtauschvertrag wurde am 10. Januar 2023 öffentlich beurkundet. Zusätzlich wird die Baulinie in einem separaten, parallelen Verfahren angepasst. Die Verfahren von Baulinienanpassung und Zonenplanänderung werden so koordiniert, dass die erforderlichen Verfahrensschritte gleichzeitig erfolgen.



9. Öffentliches Mitwirkungsverfahren

Die Änderung des Ergänzungsplans Kernzone City «Schützengasse 4 / Waisenhausstrasse 5» wurde gemäss § 7 PBG vom 11. Mai 2022 bis und mit 12. Juli 2022 öffentlich aufgelegt. Während der Dauer der Auflage wurden keine Einwendungen eingereicht. Weil mit der vorliegenden BZO-Teilrevision die Raumwirksamkeit, aber auch der Planungsinhalt, im Vergleich zum abgewiesenen Planungsgeschäft GR Nr. 2023/64 unverändert bleibt, ist eine nochmalige Durchführung eines Mitwirkungsverfahrens nicht erforderlich.

10. Vorprüfung durch die kantonalen Behörden

Parallel zur öffentlichen Auflage wurde der Entwurf der Änderung des Ergänzungsplans Kernzone City «Schützengasse 4 / Waisenhausstrasse 5» dem Kanton zur Vorprüfung eingereicht. Der Vorprüfungsbericht begrüsst die städtebauliche Aufwertung des Orts, die nachvollziehbar vermittelt sei. Die Interessenabwägung sei nachvollziehbar und vollständig aufgeführt. Die Genehmigung der Vorlage wird ohne Auflagen in Aussicht gestellt. Aus den in Ziffer 9 genannten Gründen erübrigt sich auch eine nochmalige Durchführung der Vorprüfung beim Kanton.

11. Regulierungsfolgenabschätzung

Gemäss Verordnung über die Verbesserung der Rahmenbedingungen für KMU (AS 930.100) soll bei städtischen Erlassen auf die Verträglichkeit für KMU geachtet werden. Die Regulierungsfolgenabschätzung im Hinblick auf KMU ergibt Folgendes:

Die vorliegende BZO-Teilrevision löst zulasten der KMU weder neue Handlungspflichten noch Tätigkeiten mit administrativem oder finanziellem Mehraufwand aus. Die Verfahren, etwa bezüglich Baugesuche, bleiben unverändert. Es werden weder zusätzliche Prozessregulierungen geschaffen, noch werden solche reduziert.

12. Schlussbemerkungen

Gesamthaft kann festgehalten werden, dass die vorliegende Änderung des Ergänzungsplans Kernzone City «Schützengasse 4 / Waisenhausstrasse 5» mit dem Planungs- und Baugesetz sowie mit den Festlegungen des kantonalen, regionalen und kommunalen Richtplans übereinstimmt. Die vorliegende BZO-Teilrevision, die zu einer punktuellen Ausnutzungserhöhung führt, steht im Einklang mit der übergeordneten Richtplanung, die eine Verdichtung an besonders gut mit dem öffentlichen Verkehr erschlossenen Standorten fordert.

Kernzonen umfassen schutzwürdige Ortsbilder, mit dem Zweck, den Gebietscharakter zu wahren durch Pflege der bestehenden Bau- und Grünsubstanz und deren eingepasste Ergänzung durch Bauten und Anlagen. Die Bestimmungen verlangen unter anderem eine gute Einordnung. Dies wird mit der vorliegenden BZO-Teilrevision, die sich an das Referenzprojekt und das ehemalige Hotel «Stadthof» anlehnt, ermöglicht. Mit dem Schliessen des Blockrands und der Kopfausbildung gegenüber dem Beatenplatz erfolgt ein sinnvoller Beitrag zur Stadtreparatur. Damit wird an diesem Ort auch den Schutzziele des ISOS Rechnung getragen.

In der Nachhaltigkeitsprüfung hat sich gezeigt, dass ein Teilneubau bei einem Erhalt der Untergeschosse in der Gesamtbilanz besser abschneidet als eine Aufstockung des bestehenden Gebäudes. Zudem kann mit dem Teilneubau die heute sehr geringe Höhe des Erdgeschosses



6/6

an die Nachbargebäude angeglichen werden, was sich vorteilhaft für publikumsorientierte Erdgeschossnutzungen auswirkt.

Die von dieser Planung betroffenen öffentlichen und privaten Interessen wurden sorgfältig ermittelt und gegeneinander abgewogen. Mit der vorliegenden Änderung des Ergänzungsplans Kernzone City «Schützengasse 4 / Waisenhausstrasse 5» werden die Anforderungen des übrigen Bundesrechts wie auch des ISOS erfüllt.

Der Stadtrat beschliesst:

I. Dem Gemeinderat wird beantragt:

1. Der Ergänzungsplan Kernzone City «Schützengasse 4 / Waisenhausstrasse 5», Mst. 1:2 500, wird gemäss Beilage 1 geändert.
2. Der Stadtrat wird ermächtigt, Änderungen an der Festsetzung in eigener Zuständigkeit vorzunehmen, sofern sich diese als Folge von Rechtsmittelentscheiden oder im Genehmigungsverfahren als notwendig erweisen. Solche Beschlüsse sind im Städtischen Amtsblatt und im Amtsblatt des Kantons Zürich sowie in der Amtlichen Sammlung zu veröffentlichen.
3. Der Stadtrat setzt die Änderung nach Genehmigung durch die zuständige Direktion in Kraft.

Unter Ausschluss des Referendums:

4. Vom Bericht nach Art. 47 RPV (Beilage 2) wird Kenntnis genommen.
- II. Die Berichterstattung im Gemeinderat ist dem Vorsteher des Hochbaudepartements übertragen.
- III. Mitteilung unter Beilagen an die Stadtpräsidentin, die Vorstehenden des Finanz-, des Sicherheits-, des Gesundheits- und Umwelt-, des Tiefbau- und Entsorgungs-, des Hochbaudepartements, des Departements der Industriellen Betriebe, des Schul- und Sport- sowie des Sozialdepartements, den Stadtschreiber, die Stadtkanzlei (Amtliche Sammlung), den Rechtskonsulenten, die Stadtentwicklung, Liegenschaften Stadt Zürich, die Stadtpolizei, Schutz & Rettung, die Feuerpolizei, die Dienstabteilung Verkehr, den Umwelt- und Gesundheitsschutz (Geschäftsbereich Umwelt), das Tiefbauamt, Entsorgung + Recycling Zürich, Geomatik + Vermessung, Grün Stadt Zürich, das Amt für Städtebau, Immobilien Stadt Zürich, das Amt für Baubewilligungen, die Wasserversorgung, das Elektrizitätswerk, die Verkehrsbetriebe, die Energiebeauftragte, das Schulamt, die Sozialen Dienste und durch Weisung an den Gemeinderat.

Im Namen des Stadtrats
Der Stadtschreiber

Thomas Bolleter

Teilrevision Bau- und Zonenordnung Ergänzungsplan Kernzone City, Kreis 1

Anderung Schützengasse 4 / Waisenhausstrasse 5, Zürich-City, Kreis 1, Kanton Zürich

Vom Gemeinderat festgesetzt mit GRB Nr. vom

Im Namen des Gemeinderats
die Präsidentin/der Präsident:

die Sekretarin/der Sekretär:

Von der Baudirektion genehmigt mit BDV Nr. vom

für die Baudirektion

In Kraft gesetzt mit STRB Nr. vom auf den



Stadt Zürich / Amt für Städtebau / Lindenhofstrasse 19 / Postfach / 8021 Zürich
Tel. 044 412 11 11 / www.stadt-zuerich.ch / hochbau / Erstellungsdatum: 22.05.2024 / afsmis

Legende


- Kernzonen- und Baubereichsgrenze
- Baubereich
- Gewünschte Lage Neubauten
- Abgrenzung Teilbereich I-III
- Profilerhaltungslinie
- Profilingleichung
- Baubegrenzungslinie
- Zulässige Gebäudehöhe
- Arkadenlinie
- Massgebendes Nachbargebäude
- Erhöhte Geschosshöhe

Bau- und Zusatzvorschriften

- K2b-K5 Baubereich, Art.30 Abs.2
- 3/100 Geschosshöhe / Gebäudegrundfläche
- H Strassengeviert gemäss Art.28 Abs.3, Art. 29 Abs.2 und Art.31 Abs.4
- D Buchstabe verweist auf gebietsbezogene Zusatzvorschriften

Beantragte Festlegungen

- Änderung





Teilrevision Bau- und Zonenordnung

Ergänzungsplan «Schützengasse 4 /
Waisenhausstrasse 5», Kernzone City,
Zürich-City, Kreis 1, Kanton Zürich

Erläuterungsbericht nach Art. 47 RPV

Herausgeberin:
Amt für Städtebau (AfS)
Arealentwicklung & Immobilienökonomie

Beteiligte Ämter der Stadt Zürich:
Amt für Städtebau
Rechtsdienst Hochbaudepartement

Fotos/Grafik/Pläne:
Amt für Städtebau (AfS)

stadt-zuerich.ch/hochbau

Inhalt

1	Ziele und Inhalte des Erläuterungsberichts	4
2	Ausgangslage	5
2.1	Anlass	5
2.2	Ziele der BZO-Teilrevision	5
2.3	Situation	6
2.4	Bau- und Zonenordnung	6
2.5	Planungsgeschichte	8
3	Gegenstand der BZO-Teilrevision	13
3.1	Änderung des Ergänzungsplans Kernzone City	13
4	Übergeordnete Grundlagen und Rahmenbedingungen	15
4.1	Kantonale Richtplanung	15
4.2	Regionaler Richtplan	16
4.3	Kommunaler Richtplan	18
4.4	Weitere übergeordnete Gesetze und Grundlagen	19
5	Sachthemen / Auswirkungen	21
5.1	Bauzonenkapazität	21
5.2	Mehrwertausgleich	21
5.3	Ortsbild-, Denkmal-, Natur- und Landschaftsschutz	22
5.4	Archäologie	25
5.5	Verkehr und Erschliessung	25
5.6	Freiraumversorgung	25
5.7	Öffentliche Infrastruktur	25
5.8	Naturgefahren	26
5.9	Umwelt	27
6	Interessenabwägung	30
7	Verfahren	31
7.1	Öffentliche Auflage	31
7.2	Kantonale Vorprüfung	31
7.3	Überarbeitung	31
7.4	Festsetzung Gemeinderat	31
7.5	Weiteres Verfahren	31

1 Ziele und Inhalte des Erläuterungsberichts

Nebst Planunterlagen und Vorschriften gehört zur Nutzungsplanung ein Erläuterungsbericht (Art. 47 Raumplanungsverordnung, RPV¹).

Gemäss Art. 47 RPV hat die Behörde, welche Nutzungspläne erlässt, der kantonalen Genehmigungsbehörde Bericht zu erstatten. Darin ist auszuführen, wie die Nutzungspläne die Ziele und Grundsätze der Raumplanung, die Anregungen aus der Bevölkerung, die Sachpläne und Konzepte des Bundes und den Richtplan berücksichtigen und wie sie den Anforderungen des übrigen Bundesrechts, insbesondere der Umweltschutzgesetzgebung, Rechnung tragen (Art. 47 Abs. 1 RPV).

¹ Raumplanungsverordnung (RPV) vom 28. Juni 2000, SR 700.1

2 Ausgangslage

2.1 Anlass

Das Grundstück Kat.-Nr. AA1782 ist gemäss geltender Bau- und Zonenordnung der Kernzone City zugeordnet. Die Bestimmungen der Kernzone verlangen unter anderem eine gute Einordnung. Zudem befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft kommunale Inventar- und Schutzobjekte, welche eine besondere Rücksichtnahme erfordern. Die Festlegungen im massgeblichen Ergänzungsplan «Kernzone City, Kreis 1» orientieren sich am Gebäudebestand; auf der betroffenen Parzelle am bestehenden Gebäude aus den 70er Jahren.

Ausgehend von feuerpolizeilichen Auflagen führte die Eigentümerin im Jahr 2017 eine Machbarkeitsstudie mit verschiedenen Szenarien durch, von der Sanierung des Gebäudes bis zum vollständigen Neubau. Gemäss Rückmeldung des Baukollegiums vom September 2018 soll eine Schliessung des Blockrandes für das Grundstück Kat.-Nr. AA1782 angestrebt werden. Mit der Angleichung der Traufhöhen an die Nachbargebäude und einer Akzentuierung zum Beatenplatz soll die vormalige städtebauliche Situation – vor dem heutigen Gebäude aus den 70er Jahren – wiederhergestellt werden. Gemäss der Beurteilung des Baukollegiums wird damit ein sinnvoller Beitrag zur Stadtreparatur geleistet. Diese Empfehlung und Beurteilung wird vom Amt für Städtebau geteilt.




Abbildung 1: Luftbildaufnahme (Quelle: Google)

2.2 Ziele der BZO-Teilrevision

Die vorliegende BZO-Teilrevision «Schützengasse 4 / Waisenhausstrasse 5» hat zum Ziel, eine ortsspezifische Überbauung zu ermöglichen, welche sich in die bestehende Blockrandstruktur einfügt und der Ecksituation am Beatenplatz gerecht wird. Mit den geplanten Änderungen der Festlegungen im Ergänzungsplan «Kernzone City» sollen die

Voraussetzungen für ein Vorhaben geschaffen werden, welches die erhöhten Einordnungsanforderungen der Kernzone erfüllt.

2.3 Situation

Auf dem Grundstück Kat.-Nr. AA1782 mit einer Fläche von 1109m² steht der Gebäudekomplex mit der Adresse Schützengasse 4 / Waisenhausstrasse 5. Das bestehende Geschäftshaus wurde 1976 nach Plänen von Werner Stücheli errichtet und ersetzte das um 1880 an dieser Stelle erbaute Hotel «Stadthof». Das Gebäude ist nicht im Inventar der kunst- und kulturhistorischen Schutzobjekte der Stadt Zürich aufgeführt.

Aktuell bietet die Liegenschaft im Erd- und in den Untergeschossen Verkaufs- bzw. Lagerflächen und eine mit Autolift erschlossene Einstellhalle auf zwei Geschossen. Die oberen Geschosse sind an zahlreiche Kleinunternehmen zur Büronutzung vermietet.




Abbildung 2: Situation Katasterplan mit Geltungsbereich, Parzelle Kat.-Nr. AA1782 blau dargestellt.

2.4 Bau- und Zonenordnung

2.4.1 Rechtskräftige Bau- und Zonenordnung

Die Parzelle liegt gemäss rechtskräftiger BZO in der Kernzone. Sie ist der Lärm-Empfindlichkeitsstufe III zugewiesen und der Wohnanteil beträgt 0%. Kernzonen umfassen

schutzwürdige Ortsbilder, die in ihrer Eigenschaft erhalten oder erweitert werden sollen. Um dieses Ziel zu erreichen, enthält die BZO verschiedene Instrumente, die eine differenzierte und grundstücksspezifische Regelung der Überbauung ermöglichen.



Abbildung 3: Rechtskräftiger Zonenplan




Abbildung 4: Ausschnitt Ergänzungsplan Kernzone City, Kreis 1

Die besagte Parzelle ist im «Ergänzungsplan Kernzone City, Kreis 1» aufgeführt und mit einer Baubegrenzungslinie belegt (Art. 2 Abs. 2 lit. a. und b. BZO). Hauptgebäude sind auf die Baubegrenzungslinie zu stellen (Art. 31 Abs. 3 BZO). Erlaubt sind 5 Vollgeschosse und eine Gebäudehöhe von maximal 16.5m (Art. 31 Abs. 1 und Art. 32 BZO). Diese Höhe wird aber durch den Baulinienabstand auf rund 13.30m reduziert.

Die rechtskräftige BZO sieht für alle Parzellen des Blocks, mit Ausnahme dieses Grundstücks (Kat.-Nr. AA1782), eine Profilerhaltung resp. eine Profilangleichung vor. Die bestehenden Nachbargebäude weisen Fassadenhöhen um 18m auf. Die Angleichung der Traufhöhen an die Nachbargebäude ist mit der rechtskräftigen BZO nicht möglich.

2.5 Planungsgeschichte

2.5.1 Anlass

Das bestehende Geschäfts- und Bürohaus weist einen Sanierungs- bzw. Erneuerungsbedarf auf. Insbesondere entspricht das Gebäude nicht mehr den Anforderungen des Brandschutzes. Für die weitere Nutzung wurde von einem zusätzlichen Treppenhaus ausgegangen, aber auch die Konzeption der Lüftungsanlage entspricht nicht den heutigen Anforderungen. Damit stellte sich die Frage nach der Zukunft des Gebäudes und seiner Nutzung.

2.5.2 Städtebauliche Machbarkeitsstudie und Baukollegium

Mittels einer Machbarkeitsstudie wurden 2017 verschiedene Varianten mit unterschiedlicher Eingriffstiefe geprüft. Erarbeitet wurden verschiedene Szenarien, von der Sanierung des Gebäudes bis zum vollständigen Neubau. Die Bauherrschaft entschied sich für die Variante Teil-Ersatzneubau.

Diese Machbarkeitsstudie wurde im Herbst 2018 dem Baukollegium vorgestellt. Im Fokus des Baukollegiums stand die Frage bezüglich der Verbesserung der städtebaulichen Situation, auch wenn dadurch die geltenden Kernzonenvorschriften «City» für diese Parzelle nicht eingehalten werden. Im Sinne einer Stadtreparatur empfahl das Baukollegium die Übernahme der angrenzenden Traufhöhen mit einer städtebaulichen Reaktion auf den Beatenplatz (wie der Vorgängerbau – das Hotel Stadthof). Aufgrund der Bedeutung des Ortes und den Anforderungen an eine massgeschneiderte Lösung wurde zudem die Durchführung eines Konkurrenzverfahrens empfohlen, um ein möglichst präzises Referenzprojekt zu evaluieren.



Abbildungen 5 und 6: Hotel Stadthof, Ansichten Beatenplatz, Ausschnitt Postkarte um 1930 und mit Hotel Merkur, 1880



Abbildung 7: Historische Luftaufnahme, 1960

2.5.3 Konkurrenzverfahren und Weiterbearbeitung


Anfang 2019 wurde das Konkurrenzverfahren gestartet. Gesucht wurde eine Lösung, welche die städtebaulichen und wirtschaftlichen Ziele auf langfristige Sicht erfüllt und miteinander vereint. Als Beurteilungskriterien galten u.a. Einfügen in das Stadtbild (Mak-

rostruktur) und in die umgebende Bebauung (Mikrostruktur) sowie der ortsbauliche Gewinn. Entsprechend der Empfehlung des Baukollegiums wurde explizit die Suche nach einer städtebaulich und architektonisch besonders guten Lösung höher gewichtet als das Einhalten der geltenden Zonierung. Fünf Architekturbüros nahmen am Konkurrenzverfahren teil. Grundlage für das Konkurrenzverfahren war der Teilersatz des Gebäudes ab dem Erdgeschoss und die Angleichung der Traufhöhen an die Nachbargebäude gemäss Empfehlung des Baukollegiums.

Die sorgfältig entwickelten Beiträge zeigten ein breites Spektrum von Lösungsansätzen. Die Jury entschied sich einstimmig für das Projekt von Meili Peter & Partner Architekten AG (heute infolge Büroteilung RINCKER Architekten). Das Projekt überzeugte insbesondere aufgrund der städtebaulichen Einfügung und der architektonischen Ausformulierung. Die Erkerbildung zum Beatenplatz und die Dachgestaltung konnten aber noch nicht ganz überzeugen; darum empfahl die Jury eine Weiterbearbeitung.

Im Januar 2021 wurde der Jury das weiterbearbeitete Projekt vorgestellt. Diese kam zum Schluss, dass der Kopfbau zum Beatenplatz und die Dachgestaltung nun sehr gut gelöst worden seien. Das weiterbearbeitete Siegerprojekt des Konkurrenzverfahrens dient der vorliegenden BZO-Teilrevision als Referenzprojekt.

Die bestehenden Untergeschosse sollen weiterhin genutzt werden. Das Erdgeschoss und das erste Untergeschoss sollen auch zukünftig publikumsorientierten Nutzungen dienen. Die oberen Geschosse stehen für Dienstleistungen offen. Darüber hinaus sollen in den oberen Geschossen auch Wohnungen angeboten werden. Der heutige Gebäudedurchgang wird nicht erhalten (keine Dienstbarkeit).



Abbildungen 8 und 9: Referenzprojekt, Modell im Stadtgefüge und Ansicht vom Beatenplatz



Abbildungen 10 und 11: Referenzprojekt, Modellfoto und Visualisierung



Abbildungen 12 und 13: Referenzprojekt, Modellfotos Schützengasse und Waisenhausstrasse

2.5.4 Rückweisung der ersten Vorlage im Gemeinderat

Der Antrag des Stadtrates (Nr. 348/2023 vom 8. Februar 2023) wurde am 23. August 2023 vom Gemeinderat zurückgewiesen mit dem Auftrag, die BZO so zu revidieren, dass drei Anliegen erfüllt werden.

Die zwei Anliegen des Gemeinderats betreffend Sanierung und Aufstockung werden mit der an den Gemeinderat überwiesenen Änderung des Kernzonenplans City erfüllt. Sanierung und Aufstockung des bestehenden Gebäudes auf Kat.-Nr. AA1782 bleiben auch nach Inkrafttreten der BZO-Teilrevision möglich. Auch das Anliegen des Gemeinderats, dass Wohnnutzung ermöglicht werden soll, ist mit dieser BZO-Teilrevision erfüllt. Die massgeblichen, unveränderten Kernzonenvorschriften schliessen eine Wohnnutzung auch in Zukunft nicht aus.

Gemäss der Rückweisung durch den Gemeinderat soll auch die Festsetzung einer Gestaltungsplanpflicht in Betracht gezogen werden, mit dem Ziel, auf Kat.-Nr. AA1782 in Sachen Netto-Null und preisgünstige Wohnungen den Handlungsspielraum für die Stadt zu erhöhen.

Für das Einfordern von Massnahmen betreffend Zielerreichung Netto-Null fehlt heute im Planungs- und Baugesetz die erforderliche rechtliche Grundlage. Dies gilt für die Bauordnung wie auch die Gestaltungsplanpflicht.

Im Rahmen von Planungsverfahren sind die Mindestanteile an preisgünstigem Wohnraum im Sinne von § 49b Abs. 1 PBG aufgrund einer umfassenden Interessenabwägung und unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zweckmässig und angemessen festzulegen (§ 5 Abs. 1 PBG). Im vorliegenden Fall fehlt es an der Verhältnismässigkeit, auf Kat.-Nr. AA1782 mittels Festsetzung einer Gestaltungsplanpflicht Mindestanteile an preisgünstigem Wohnraum durchzusetzen. Erst bei einer Bagatellgrenze von mindestens 2000 m² zusätzlicher Geschossfläche wird ein Mindestanteil an preisgünstigen Wohnungen in der Regel verhältnismässig. Eine solche (in einer zukünftigen BZO-Teilrevision angedachten) Bagatellgrenze wird vorliegend nicht überschritten.

Gleichzeitig hat der Gemeinderat die Festsetzung der Baulinien (GR Nr. 2023/63) abgelehnt, sie sei nicht erforderlich. Die bestehende, abgerundete Baulinie geht auf den Vorgängerbau, das Hotel Stadthof zurück. Bereits das bestehende Gebäude hat eine eckige Ausbildung des Fassadenteils in Richtung Beatenplatz. In mehreren Verfahrensschritten wurde die Eckausbildung bestätigt und ist für die Gesamterscheinung des Gebäudes wichtig. So ist die Neufestsetzung der Baulinie parallel nochmals zu beantragen.

2.5.5 Nachhaltigkeitsprüfung

Nachdem der Gemeinderat am 23. August 2023 das Planungsgeschäft GR Nr. 2023/64 mit Anträgen an den Stadtrat zurückgewiesen hatte, liess die Eigentümerin eine Nachhaltigkeitsprüfung mit CO₂-Bilanz in Varianten erstellen. Mit der Nachhaltigkeitsprüfung konnte dargelegt werden, dass hier ein Teil-Neubau mit Erhalt der Untergeschosse gegenüber einer Aufstockung in der Treibhausgasbilanz besser abschneidet. Ausschlaggebend hierfür ist, dass es bei einer Aufstockung durch die Verzögerung zu einer etwa zwei Jahren längeren Nutzung der Ölheizung kommt, und eine Erdbebenertüchtigung des Bestandes nötig ist. So beträgt der CO₂-Ausstoss bei einer Aufstockung 2118 Tonnen CO₂, bei dem bereits vorliegenden Projekt für einen Teilneubau hingegen mit 1925 Tonnen CO₂ etwa 200 Tonnen CO₂ weniger.

2.5.6 Ergänzungen im städtebaulichen Vertrag

Aufgrund dieses Ergebnisses der Nachhaltigkeitsprüfung und auf Basis der Anliegen des Gemeinderats in der Rückweisung, welche in direkten Gesprächen zwischen einzelnen Gemeinderäten und der Eigentümerin konkretisiert wurden, werden zwei neue Regelungen in den städtebaulichen Vertrag für das zu realisierende Projekt aufgenommen. Der erste Punkt betrifft den Energiestandard: Die Eigentümerin verpflichtet sich, Neubauten mindestens mit dem Standard MINERGIE-ECO und LEED GOLD zu erstellen. Der zweite Punkt betrifft die Nutzung im Erdgeschoss: Die Eigentümerin verpflichtet sich, die Räume im Erdgeschoss nur für publikumsorientierte Betriebe wie Läden, Restaurants, Walk-in-Praxen etc. inkl. erforderliche Nebenräume zu nutzen. Zulässig sind überdies Empfangsräume für Nutzungen der oberen Geschosse.

Die bestehende Ausnutzungsbeschränkung auf das Mass des Referenzprojektes wird beibehalten.

3 Gegenstand der BZO-Teilrevision

3.1 Änderung des Ergänzungsplans Kernzone City

Um eine Bebauung zu ermöglichen, die sich an das Referenzprojekt und an das ehemalige Hotel «Stadthof» anlehnt, den Blockrand schliesst und sich gut in den städtebaulichen Kontext einfügt, werden im Ergänzungsplan folgende Änderungen festgelegt:

- Anpassung Baubegrenzungslinie gemäss der arrondierten Grundstücksgrenze
- 6 Vollgeschosse
- Festlegung der Gebäudehöhe auf maximal 20.00 m an der Schützengasse, an der Waisenhausstrasse und zum Beatenplatz

Die neu festgesetzte Gebäudehöhe gemäss Ergänzungsplan geht der Festlegung der Gebäudehöhe aufgrund des Baulinienabstands gemäss § 279 Abs. 2 Planungs- und Baugesetz (PBG) vor.




Abbildung 14: Änderungen des Ergänzungsplans Kernzone City, Kreis 1 in Rot



Abbildung 15: Detailausschnitt Änderung Parzellengeometrie und Abtauschflächen
Rot: Tauschfläche AA4177 (Stadt) an AA1782, blau: Tauschfläche AA1782 an AA4177 (Stadt)

Parallel zur Anpassung des Ergänzungsplans Kernzone City wird die Parzellengeometrie arrondiert. Im Landabtauschvertrag zwischen dem Tiefbauamt und der Grundeigentümerschaft wird der Abtausch von 0,91 m² (öffentlicher / privater Grundstücksfläche) vereinbart. Dieser wurde am 10. Januar 2023 öffentlich beurkundet und tritt gleichzeitig mit der Zonenplanänderung in Kraft. Die Neuparzellierung ist danach mit einem Bauentscheid sicherzustellen.

Die parallel zur Parzellengrenze verlaufende (Verkehrs-)Baulinie muss ebenfalls angepasst werden. Die Verfahren von Baulinienanpassung und Zonenplanänderung werden so koordiniert, dass die erforderlichen Verfahrensschritte gleichzeitig erfolgen.

4 Übergeordnete Grundlagen und Rahmenbedingungen

4.1 Kantonale Richtplanung

Die Parzelle liegt gemäss kantonalem Richtplan im Zentrumsgebiet sowie im schutzwürdigen Ortsbild von kantonaler Bedeutung. In Zentrumsgebieten ist eine der besonderen Lagegunst angemessene, überdurchschnittlich dichte Nutzung – in der Regel Mischnutzungen – anzustreben. Im schutzwürdigen Ortsbild ist die Nutzung der vorhandenen Potenziale sowohl in qualitativer als auch quantitativer Hinsicht auf die Schutzziele abzustimmen. Dabei ist den geänderten Ansprüchen der heutigen Gebäudenutzenden, der modernen Gebäudebautechnik und den Interessen der Eigentümerschaft gebührend Beachtung zu schenken.

Mit dem Schliessen des Blockrandes trägt die vorliegende Revision dem Eintrag zum schutzwürdigen Ortsbild Rechnung. Ausserdem entspricht die leicht erhöhte Ausnützung der Zielsetzung der Zentrumsgebiete.




Abbildung 16: Kantonaler Richtplan, Richtplankarte, Ausschnitt (Stand: Festsetzung Kantonsrat 28. Oktober 2019)

4.2 Regionaler Richtplan

Gemäss der vom Gemeinderat am 6. April 2016 verabschiedeten und vom Regierungsrat mit Beschluss Nr. 576 am 21. Juni 2017 (RRB Nr. 576 / 2017) festgesetzten Gesamtüberarbeitung des regionalen Richtplans weist die Innenstadt bereits heute eine hohe Dichte auf. Dennoch werden auch in der Innenstadt Ausnützungserhöhungen nicht generell ausgeschlossen. Im Rahmen der Nutzungsplanung sind punktuell im Hinblick auf die Ausnützung sowohl leichte Erhöhungen als auch Reduktionen möglich. Dies ist jeweils im Rahmen geeigneter Planungsverfahren aufzuzeigen. (Kap. 2.1.2, Tab. 2.2 Regionaler Richtplan).

Bei der betroffenen Parzelle handelt es sich um eine punktuelle Ausnützungserhöhung, welche im Interesse der Stadtreparatur sowie der Gewährleistung einer guten Einordnung erfolgt und damit eine städtebaulich bessere Lösung ermöglicht.




Abbildung 17: Regionaler Richtplan, Zielbild der Stadt Zürich 2040, Ausschnitt




Abbildung 18: Regionaler Richtplan 2017, Ausschnitt Richtplankarte Siedlung und Landschaft, Beschluss des Regierungsrates (Festsetzung 21. Juni 2017)

4.3 Kommunalen Richtplan

Der erstmals erstellte kommunale Richtplan Siedlung, Landschaft, öffentliche Bauten und Anlagen (GR Nr. 2019/437, [Kommunaler Richtplan - Stadt Zürich \(stadt-zuerich.ch\)](http://stadt-zuerich.ch)) konkretisiert und ergänzt die Themen des regionalen Richtplans. Er zeigt auf, wie die Anforderungen an eine qualitätsvolle räumliche Entwicklung vor dem Hintergrund des anhaltenden Bevölkerungswachstums erfüllt werden können.

Für den Bereich der geplanten BZO-Teilrevision sind keine Veränderungen vermerkt.




Abbildung 19: Kommunaler Richtplan Siedlung, Landschaft, öffentliche Bauten und Anlagen

4.3.1 Verkehr

Der kommunale Richtplan Verkehr wurde kürzlich überarbeitet (GR Nr. 2019/436 [Richtplanung und Baulinien - Stadt Zürich \(stadt-zuerich.ch\)](https://www.stadt-zuerich.ch/richtplanung-und-baulinien))




Abbildung 20: Kommunalen Richtplan Verkehr

Für den Bereich der geplanten BZO-Teilrevision sind keine Veränderungen vermerkt.

4.4 Weitere übergeordnete Gesetze und Grundlagen

4.4.1 Preisgünstiger Wohnraum

Seit 1. November 2019 sind § 49b PBG sowie die dazu gehörende Verordnung über den preisgünstigen Wohnraum (PWV²) in Kraft. Führen Zonenänderungen, Sonderbauvorschriften oder Gestaltungspläne zu erhöhten Ausnutzungsmöglichkeiten, kann gestützt auf § 49b PBG für ganze Zonen, gebietsweise oder für einzelne Geschosse, die ganz oder teilweise für Wohnzwecke bestimmt sind, ein Mindestanteil an preisgünstigem Wohnraum festgelegt werden. Basierend darauf können die Gemeinden kommunale Regelungen in der Bau- und Zonenordnung treffen.

Da hier kein Wohnanteil festgesetzt ist, zudem die Fläche der Mehrausnutzung unter der Bagatellgrenze von 2000 m² zusätzlicher Geschossfläche liegt, würden auch nach Inkraftsetzung der BZO-Teilrevision betreffend preisgünstigen Wohnraum keine Wohnungen gestützt auf § 49b PBG verlangt werden.

² Verordnung über den preisgünstigen Wohnraum (PWV) vom 11. Juli 2018, LS 700.8

4.4.2 Verordnung über die Darstellung von Nutzungsplänen (VDNP)

Die Darstellung entspricht der Verordnung über die Darstellung von Nutzungsplänen (VDNP)³ und den von der Baudirektion in Anwendung von § 2 Abs. 2 VDNP gestatteten Abweichungen gemäss Schreiben vom 25. September 2018.

³ Verordnung über die Darstellung von Nutzungsplänen³ vom 11. Mai 2016 (VDNP), LS 701.12

5 Sachthemen / Auswirkungen

5.1 Bauzonenkapazität

Die BZO bestimmt die Kapazität an baulichen Nutzflächen. Damit setzt sie den Rahmen für das mögliche Wachstum von Bevölkerung und Beschäftigten. Die Bauzonen sind auf die nächsten 15 Jahre gemäss erwartetem Wachstum zu dimensionieren (Art. 15 RPG⁴). Im Rahmen der Erarbeitung der heute rechtskräftigen BZO wurden die vorhandenen Bauzonenkapazitäten und -reserven berechnet. Dabei wurde erkannt, dass heute über das gesamte Stadtgebiet rund ein Drittel der möglichen Bauzonenkapazität noch nicht ausgeschöpft ist.

Die vorliegende BZO-Teilrevision ermöglicht auf dem betroffenen Grundstück eine leicht erhöhte Ausnützung. In einer Gesamtbetrachtung hat aber die erhöhte Ausnützung keinen relevanten Einfluss auf die Bauzonenkapazität und -reserven.

5.2 Mehrwertausgleich

Mit der Planungsmassnahme entsteht nach den Vorschriften des Mehrwertausgleichsgesetzes (MAG, LS 700.9) ein Mehrwert, der eine Abgabepflicht auslöst, entsprechend wird eine Mehrwertabgabe erhoben.

Die Planungsmassnahme stellt eine abgabepflichtige Aufzonung / Umzonung nach § 19 Abs. 1 MAG dar. Damit erhebt die Stadt eine Mehrwertabgabe (Art. 81d BZO-E i.V.m. § 20 Abs. 1 MAG).

Der Ausgleich des Mehrwerts erfolgt mittels eines städtebaulichen Vertrags (§ 19 Abs. 6 MAG i.V.m. § 21 MAG). Der Mehrwert wurde mit einer individuellen Schätzung ermittelt (Mehrwertermittlung städtische Schätzungskommission vom 2. März 2022) und die Mehrwertabgabe wird mit einem städtebaulichen Vertrag geregelt (unterschriebener städtebaulicher Vertrag vom 11./17. Januar 2023).

Die Mehrwertabgabe beinhaltet die Werte sämtlicher vom kommunalen Mehrwertausgleich betroffenen Parzellen innerhalb des im städtebaulichen Vertrag festgelegten Perimeters. Sollten zu einem späteren Zeitpunkt Anpassungen erfolgen, wird der städtebauliche Vertrag den neuen Verhältnissen angepasst.

Aufgrund der BZO-Teilrevision «Schützengasse 4 / Waisenhausstrasse 5» entsteht gegenüber der rechtskräftigen BZO eine zusätzliche oberirdische Geschossfläche (GF gemäss Norm 416 «Flächen und Volumen von Gebäuden» des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins SIA) von 1140 m². Das vorliegende Bauvorhaben konsumiert jedoch nicht die ganze aufgrund der Kernzonenplanänderung mögliche Mehrfläche von 1140 m², sondern lediglich 428 m². Eine volle Ausnützung der möglichen Mehr-

⁴ Raumplanungsgesetz (RPG) vom 22. Juni 1979, SR 700

fläche ist nicht im Interesse einer guten Einordnung in den städtebaulichen und architektonischen Kontext und würde auch dem Siegerprojekt des Konkurrenzverfahrens – und Referenzprojekt der BZO-Teilrevision – zuwiderlaufen.

Im städtebaulichen Vertrag nach § 21 MAG wird vereinbart, dass das zulässige Mass der Ausnützung auf das städtebaulich verträgliche Volumen reduziert wird und die maximal zulässige Ausnützung mit einer Anmerkung im Grundbuch zugunsten der Stadt Zürich gesichert wird. Die maximal zulässige Ausnützung soll 6305 m² oberirdische Geschossfläche (GF nach SIA 416) betragen. Diese Ausnutzungsbeschränkung ist in der Ermittlung des Mehrwerts mit Baubeschränkung berücksichtigt. Die Mehrfläche mit Ausnutzungsbeschränkung gegenüber der rechtskräftigen BZO beträgt 428 m².

Mehrwert mit Planungsmassnahme und Baubeschränkung

– Betroffene Fläche	1109 m ²
– Landwert mit Planungsmassnahme und Baubeschränkung	71 930 000 Fr.
– Landwert ohne Planungsmassnahme	67 910 000 Fr.
– Ausgleichspflichtiger Bodenmehrwert	4 020 000 Fr.
– Abzug Planungskosten (§ 19 Abs. 5 MAG)	- 374 000 Fr
– Reduktion Bodenmehrwert (§ 19 Abs. 3 MAG)	- 100 000 Fr
– Total reduzierter Mehrwert	3 546 000 Fr.
Ausgleichssatz 40% (Art. 81d Abs. 3 Bauordnung der Stadt Zürich)	
– Im städtebaulichen Vertrag vereinbarter kommunaler Mehrwertausgleich mit Baubeschränkung	1 418 000 Fr.

5.3 Ortsbild-, Denkmal-, Natur- und Landschafts- **schutz**

5.3.1 Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder von nationaler Bedeutung der Schweiz ISOS

Seit dem 1. Oktober 2016 ist das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS) für die Stadt Zürich in Kraft. Das ISOS ist von seiner Natur her den Sachplänen und Konzepten im Sinne von Art. 13 RPG gleichgestellt und in diesem Umfang bei der Richt- und Nutzungsplanung mittelbar zu berücksichtigen. Die Interessen an der Erhaltung und Schonung der im ISOS bezeichneten Objekte sind in die Planung einzubeziehen und gegen andere mit der Planungstätigkeit verfolgte Interessen abzuwägen. Bei der Erfüllung von kantonalen oder kommunalen Aufgaben rechtfertigen dabei nicht nur höherwertige Interessen von ebenfalls nationaler Bedeutung einen Eingriff in die schützenswerten Bauten, sondern es genügen auch erhebliche Interessen von kantonaler oder kommunaler Bedeutung (Siedlungsentwicklung nach innen, Stadtentwicklung etc.).

Das von der geplanten BZO-Teilrevision betroffene Grundstück liegt gemäss ISOS (Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder von nationaler Bedeutung) im Gebiet G Nr. 3 «Bahnhofstrasse», wie folgt beschrieben: «Cityquartier beidseits des 1864 / 65 über Aufschüttung des alten Stadt- oder sog. Fröschengrabens angelegten Boulevards

mit Lindenallee, basierend auf Bebauungsplan; Blockrandbebauungen mit vorwiegend repräsentativen Geschäfts- und Warenhäusern, ab 1860er bis 1930er-Jahre; mehrere qualitätsvolle Ersatzbauten, 2. H. 20. Jh.; leicht gekrümmter Verlauf der grösstenteils verkehrsberuhigten Verbindung vom Bahnhof zum See; Bankenzentrum und mondänste Einkaufsmeile der Stadt». Für das Gebiet wird das Erhaltungsziel A (Erhaltung der Substanz) festgelegt.

Das Gebäude (Nr. 3.0.4, Gebäude Stücheli) wird mit einem wertneutralen Hinweis wie folgt beschrieben: «Geschäftshaus, mit vertikal gestuften Fassaden, E. 20. Jh., in der Fassadenabwicklung aus der Struktur ausbrechender Eckbau».

Die vorgesehene BZO-Teilrevision erfolgt auf der Grundlage eines sorgfältigen Planungsprozesses (vgl. Kapitel 2.5). Sie ermöglicht die Schliessung des Blockrandes im Sinn einer Reparatur des schützenswerten Ortsbilds.




Abbildung 21: Ausschnitt ISOS, Gemeinde Zürich, Kanton Zürich, Kreis 1, Innenstadt, 2014

5.3.2 Denkmalschutz

Das Geschäftshaus «Zum Stadthof» (Schützengasse 4 / Waisenhausstrasse 5) ist nicht im kommunalen Inventar der kunst- und kulturhistorischen Schutzobjekte der Stadt Zürich aufgeführt. Mit der Rückstaffelung der vertikal gegliederten Eckbebauung durchbricht das Gebäude traditionelle Blockrandbebauung mit ihren einheitlichen Strassenfluchten und gleichbleibenden Traufhöhen. Die plastisch gestaltete Eckbebauung steht in scharfem Kontrast zu den horizontal gelagerten Bürogeschossen. Die dunkelbraun

getönten Gläser der Fassaden verstärken die optische Auflösung der traditionellen Blockrandbebauung.




Abbildung 22: Inventar der kunst- und kulturhistorischen Schutzobjekte, Ausschnitt (Katastrerauskunft Stadt Zürich, maps.stadt-zuerich.ch, Stand April 2021)

In der näheren Umgebung rund um den Beatenplatz befinden sich zahlreiche Schutzobjekte aus dem 19. und 20. Jahrhundert, die als Teile von grossformatigen Blockrandbebauungen die Strassenzüge bis zum Bahnhofplatz prägen. Besonders zu erwähnen ist das Geschäftshaus «Du Pont» der Architekten Haller & Schindler (Bahnhofquai 7, Beatenplatz 4, Waisenhausstrasse 2, 4, unter Schutz) von 1917/1918. Die monumental wirkenden, farblich fein abgestuften Kunststeinfassaden erheben einen repräsentativen Anspruch und bringen die platzbildprägende Funktion der modernen City kurz nach 1900 paradigmatisch zum Ausdruck. Zusammen mit dem gegenüberliegenden städtischen Amtshaus II (Bahnhofquai 5, Beatenplatz 1, im kantonalen Inventar), das 1903–1904 nach Plänen von Gustav Gull erbaut wurde, verleiht das «Du Pont»-Gebäude dem Beatenplatz eine einheitliche Fassung. Das 1947–1949 von Rudolf Winkler realisierte Büro- und Geschäftshaus der Industriellen Betriebe (Beatenplatz 2, Waisenhausstrasse 15, im Inventar) bildet mit der Fassadenverkleidung aus Kalksteinplatten, den hervortretenden Fenstereinfassungen und dem zeittypischen Flugdach einen würdigen Platzabschluss gegen Westen. Das 1881 vom Architekten F. Schelling-Syz ausgeführte Eckgebäude an der Bahnhofstrasse 104 / Schützengasse 10, 12 (unter Schutz), welches unmittelbar an das Geschäftshaus «Zum Stadthof» angrenzt, bildet gemeinsam mit dem Haus Bahnhofstrasse 89 / Schützengasse 14 das Tor zum Bahnhofplatz. Durch den über Eck gestellten Erker und die Abrundung des Baukörpers wird das Gebäude in seiner städtebaulichen Wirkung noch gesteigert.

Im Vergleich zu den baukünstlerisch hochwertig gestalteten Inventar- und Schutzobjekten, die alle von Natur- und Kunststeinfassaden geprägt sind, erweist sich das Geschäftshaus «Zum Stadthof» als eigentlicher Fremdkörper im Quartier. Hinsichtlich Gestaltung und Materialisierung wirkt die demonstrativ zur Schau gestellte Anti-Ästhetik als Störfaktor, der die baukulturellen Werte der genannten Inventar- und Schutzobjekte ra-

dikal in Frage stellt. Demgegenüber wird mit der vorliegenden BZO-Teilrevision die geforderte besondere Rücksichtnahme gemäss § 238, Abs. 2 PBG, der zufolge Objekte des Natur- und Heimatschutzes in ihrem Schutzwert nicht beeinträchtigt werden dürfen, vollumfänglich erfüllt.

5.3.3 Natur- und Landschaftsschutz

Der Geltungsbereich der vorliegenden Revision tangiert keine kommunalen und überkommunalen Schutzgebiete und keine Natur- und Landschaftsschutzinventare.

5.3.4 Ökologische Vernetzungskorridore

Der Geltungsbereich der vorliegenden Revision tangiert keine kommunalen und überkommunalen ökologischen Vernetzungskorridore.

5.4 Archäologie

Die Parzelle AA1782 liegt zwar in der archäologischen Zone 1.001. Die vorgesehenen Anpassungen im Ergänzungsplan und die Änderung Parzellengeometrie sind aber aus archäologischer Sicht nicht relevant.

5.5 Verkehr und Erschliessung

Die vorgesehene planungsrechtliche Massnahme hat keinen Einfluss auf die Verkehrserschliessung.

5.6 Freiraumversorgung

Die vorgesehene planungsrechtliche Massnahme hat keinen Einfluss auf die Freiraumversorgung.

5.7 Öffentliche Infrastruktur

Die vorgesehene planungsrechtliche Massnahme steht im Einklang mit den Planungsgrundsätzen gemäss Art. 3 RPG. Es sind keine Massnahmen im Bereich von öffentlichen Infrastrukturen erforderlich.

5.8 Naturgefahren

5.8.1 Hochwasserschutz / Oberflächenabfluss

Gemäss der Naturgefahrenkarte liegt die von der Teilrevision betroffene Parzelle im Gefahrenbereich mit geringer Gefährdung («gelbe Zone», Hinweisbereich). Es ist ein Teilersatzneubau unter Beibehaltung der vier bestehenden Untergeschosse geplant. Für den Strassenraum der Waisenhausstrasse wird für ein Hochwasser der Sihl der Kategorie HQ 300 (HQ 300: Ein Hochwasserereignis, welches statistisch einmal in 300 Jahren auftritt) Wassertiefenfläche von 25 cm bis 75 cm aufgeführt. Auf der Seite der Schützengasse ist mit Wassertiefen bis zu 25 cm zu rechnen. Bei einem Extremereignis (EHQ) müssen noch grössere Wassertiefen in Betracht gezogen werden. Von einer Überflutung betroffen sind die vier Untergeschosse und das Erdgeschoss.

Das Gebäude überschreitet bereits heute ein Volumen von 10 000 m³ und wird somit als Sonderrisiko-Objekt gewertet. Vom Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) des Kantons Zürich wird deshalb im Zuge des Baubewilligungsverfahrens ein Objektschutznachweis gefordert. Dabei muss auch der Schutz vor einem Extremereignis (EHQ) geprüft werden.

Mit der Umsetzung des geplanten Hochwasserentlastungsstollens Thalwil wird die Hochwassergefahr durch Ausuferung der Sihl in Zürich stark reduziert. Das Projekt wurde im Januar 2021 vom Regierungsrat festgesetzt, die Krediterteilung durch den Kantonsrat ist bereits erfolgt, ebenso der Baustart (März 2022). Die Bauzeit wird auf 3.5 Jahre geschätzt. Daher wird mittelfristig (5–10 Jahre) bei einem EHQ beim betroffenen Gebäude keine Überflutung mehr erwartet. Die einzige Gefährdung verbleibt bei einem Überlastfall bzw. einem Versagen des Entlastungsstollens.



Abbildung 23: Naturgefahrenkarte, Ausschnitt (Quelle GIS-Browser Kanton Zürich, Stand April 2021)

5.8.2 Massenbewegungen

Gemäss Gefahrenkarte liegt die von der Teilrevision betroffene Fläche ausserhalb des relevanten Gefahrenbereichs Massenbewegung.

5.9 Umwelt

Die vorgesehene planungsrechtliche Massnahme hat keinen Einfluss auf: belastete Standorte, Bodenverschiebungen, Luft, Oberflächengewässer, Gewässerschutz, Wassernutzung, Störfallvorsorge, Energie, Nichtionisierende Strahlung (NIS), Abfälle, Neobiota, Boden oder Wald.

5.9.1 Lärmschutz

Die Parzelle AA1782 ist gemäss gültiger BZO einer Kernzone K mit Empfindlichkeitsstufe (ES) III zugeordnet, der Mindestwohnanteil beträgt 0%. Im Rahmen der vorliegenden Änderungen des Ergänzungsplans Kernzone City werden weder die Empfindlichkeitsstufe noch der Mindestwohnanteil geändert. Aus Sicht des Lärmschutzes sind die geplanten Änderungen des Ergänzungsplans Kernzone City als nicht lärmrelevant zu beurteilen.

5.9.2 Lokalklima

Der Stadtrat hat am 4. März 2020 die Fachplanung Hitzeminderung⁵ beschlossen. Diese verfolgt drei Hauptziele:

- Überwärmung im gesamten Stadtgebiet vermeiden,
- vulnerable Stadtgebiete gezielt entlasten,
- bestehendes Kaltluftsystem der Stadt Zürich stärken.

Die Fachplanung Hitzeminderung umfasst Grundlagen und Analysen sowie eine Toolbox. Die Erkenntnisse sind zusammengefasst: Der Teilplan «Hitzeminderung» zeigt flächendeckend für das gesamte Stadtgebiet die möglichen Handlungsweisen zur Reduktion der Hitzebelastung in den verschiedenen Stadt- und Freiraumstrukturen. Der Teilplan «Entlastungssystem» legt dar, wie die Stadt in besonders vulnerablen Stadtgebieten (Hotspots) im Bestand mit rascher Wirkung entlastende Massnahmen umsetzen kann. Der Teilplan «Kaltluftsystem» zeigt die nächtliche Entstehung und Ausbreitung von kühler Luft und die damit verbundenen planerischen Empfehlungen auf.

Der Geltungsbereich dieser BZO-Teilrevision liegt gemäss Fachplanung Hitzeminderung im Massnahmengebiet 1, in dem eine Verbesserung der bioklimatischen Situation am Tag und in der Nacht notwendig ist. Er wird dem Stadtstrukturtyp «Urbane Gebiete, 3.1 Kernblock» zugeordnet. Für diesen Strukturtyp weist der Teilplan «Hitzeminderung» folgende Handlungsansätze für Bauten aus:

⁵ Stadtratsbeschluss Nr. 0178/2020, 4. März 2020

- Dächer klimaökologisch begrünen
- Fassaden klimaökologisch begrünen
- Fassaden und Dachmaterialien mit hoher Albedo verwenden
- Gebäudenahen Aussenraum beschatten
- Energie effizient nutzen




Abbildung 24: Fachplanung Hitzeminderung, Teilplan «Hitzeminderung», Ausschnitt (STRB 178/2020)

Der Teilplan «Entlastungssystem» macht für das Gebiet der Kernstadt keine Aussagen, da dieses nicht als vulnerabel eingestuft wird. Im Teilplan «Kaltluftsystem» ist ersichtlich, dass das betroffene Grundstück in keinem Windsystem liegt.

Durch die beabsichtigte Änderung des Ergänzungsplans Kernzone City entstehen keine negativen Auswirkungen auf das Stadtklima. In dem geplanten Teilersatzneubau können die aufgeführten Handlungsansätze für den Strukturtyp «Urbane Gebiete, 3.1 Kernblock» aufgenommen werden.

5.9.3 Grundwasser

Die von der Teilrevision betroffene Fläche liegt ausserhalb der in Kraft gesetzten Grundwasserschutzzonen und ebenfalls ausserhalb der geplanten Grundwasserschutzzonen. Es liegt in einem Gebiet mit grosser Grundwassermächtigkeit (10 bis 20 m, Limmatgrundwasserstrom).

5.9.4 Energie

Der Stadtrat hat ein neues Klimaschutzziel Netto-Null 2040 beschlossen (vgl. STRB 0381/2021). Diesem hat die Zürcher Stimmbewohner mit einer klaren Mehrheit zugestimmt und es damit in der Gemeindeordnung verankert.

Das neue Klimaschutzziel ist eine Verschärfung des bisherigen Ziels in Bezug auf die Treibhausgasemissionen. Neu soll die Stadt Zürich bis 2040 klimaneutral werden. Die Stadtverwaltung soll das neue Klimaschutzziel bereits bis 2035 erreichen.

Als wichtiger Umsetzungsschritt sind die städtischen Regulierungen, Strategien und Planungen auf ihre Zielkonformität zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen (vgl. STRB 0381/2021).

Zurzeit prüft das Amt für Städtebau, welchen Beitrag es zur Erreichung des neuen Klimaschutzziels künftig leisten kann.

Bei einer Anpassung der Grundordnung (Auf- und Umzonierungen) ist bezüglich Treibhausgasemissionen das revidierte kantonale Energiegesetz massgebend. Dieses ist seit 1. September 2022 in Kraft und gilt somit auch für diese Planung.

Mit der Nachhaltigkeitsprüfung (Kap. 2.5.5.) konnte dargelegt werden, dass hier ein Teilneubau mit Erhalt der Untergeschosse gegenüber einer Aufstockung in der Treibhausgasbilanz besser abschneidet.

6 Interessenabwägung

Stehen den Behörden laut Art. 3 RPV bei Erfüllung und Abstimmung raumwirksamer Aufgaben Handlungsspielräume zu, so wägen sie die Interessen gegeneinander ab, indem sie die betroffenen Interessen ermitteln sowie beurteilen und dabei insbesondere die Vereinbarkeit mit der anzustrebenden räumlichen Entwicklung und die möglichen Auswirkungen berücksichtigen.

Die Interessen aus den übergeordneten Grundlagen und Rahmenbedingungen (Kap. 4) sowie Sachthemen und Auswirkungen (Kap. 5) werden unter Berücksichtigung der Ziele der Planung (Kap. 2.2 und 2.5) gegeneinander abgewogen.

Diese vorliegende BZO-Teilrevision betrifft eine Kernzone. Kernzonen umfassen schutzwürdige Ortsbilder, die in ihrer Eigenschaft erhalten oder erweitert werden sollen. Gemäss Art. 25 BZO ist der Zweck der Kernzonen die Wahrung des Gebietscharakters durch Pflege der bestehenden Bau- und Grünsubstanz und deren eingepasste Ergänzung durch Bauten und Anlagen.

Ein Bauvorhaben muss die Bestimmungen der Kernzone erfüllen. Diese verlangen unter anderem eine gute Einordnung. Zudem befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft der Parzelle Kat.-Nr. AA1782 Inventar- und Schutzobjekte, welche eine besondere Rücksichtnahme erfordern. Die aktuellen Festlegungen im massgeblichen Ergänzungsplan «Kernzone City, Kreis 1» auf der betroffenen Parzelle orientieren sich an der Traufhöhe des bestehenden Gebäudes aus den 70er Jahren. Somit ist eine erwünschte Angleichung der Traufhöhen an die Nachbargebäude mit der rechtskräftigen Bau- und Zonenordnung (BZO) nicht möglich.

Mit der vorliegenden BZO-Teilrevision, welche sich an das Referenzprojekt und das ehemalige Hotel «Stadthof» anlehnt, werden das Schliessen des Blockrandes und eine Kopfausbildung gegenüber dem Beatenplatz ermöglicht, womit ein sinnvoller Beitrag zur Stadtreparatur geleistet wird. Damit wird dem öffentlichen Interesse des Ortsbildschutzes gemäss ISOS (siehe Kapitel 5.3.1 Gebiet G Nr. 3 «Bahnhofstrasse»), entsprochen.

Das revidierte Raumplanungsgesetz (Art. 1 Abs. 2 RPG) wie auch der kantonale Richtplan erteilen insbesondere der Stadt Zürich den Auftrag zur Siedlungsentwicklung nach innen. Die vorliegende BZO-Teilrevision, welche zu einer leicht erhöhten Ausnutzung resp. einer punktuellen Ausnutzungserhöhung führt, steht im Einklang mit der übergeordneten Richtplanung, die eine Verdichtung an besonders gut mit dem öffentlichen Verkehr erschlossenen Standorten fordert.

Die Interessenabwägung ergibt unter Einbezug aller aufgeführten Aspekte, dass die vorliegende BZO-Teilrevision mit den Grundsätzen der Raumplanung, den Sachplänen und Konzepten des Bundes und den Richtplänen vereinbar ist. Den Anforderungen des übrigen Bundesrechts, insbesondere der Umweltschutzgesetzgebung und dem ISOS wird Rechnung getragen.

7 Verfahren

7.1 Öffentliche Auflage

Die BZO-Teilrevision «Schützengasse 4 / Waisenhausstrasse 5» wurde gemäss § 7 Planungs- und Baugesetz (PBG) während 60 Tagen, vom 11. Mai 2022 bis und mit 12. Juli 2022 öffentlich aufgelegt.

Während der Dauer der Auflage wurden keine Einwendungen eingereicht.

7.2 Kantonale Vorprüfung

Parallel zur öffentlichen Auflage wurde der Entwurf der genannten BZO-Teilrevision dem Kanton Zürich zur Vorprüfung eingereicht. Die Vorprüfung begrüsst die städtebauliche Aufwertung des Ortes, die nachvollziehbar vermittelt sei. Die Interessenabwägung sei nachvollziehbar und vollständig aufgeführt. Die Genehmigung der Vorlage wird ohne Auflagen in Aussicht gestellt. Gleichzeitig mit dieser Vorlage wurde die Vorlage der Baulinienanpassung Schützengasse 4 / Waisenhausstrasse 5 zur Vorprüfung eingereicht.

7.3 Überarbeitung

Aufgrund der Rückmeldungen aus der öffentlichen Auflage, der kantonalen Vorprüfung und der städtischen Ämtervernehmlassung wurden die Dokumente überarbeitet.

7.4 Festsetzung Gemeinderat

Der Gemeinderat hat am 23. August 2023 mit Beschluss 2023/64 die ursprüngliche BZO-Teilrevision «Schützengasse 4 / Waisenhausstrasse 5» zurückgewiesen sowie die Baulinien-Anpassung gleichentags mit Beschluss 2023/64 abgelehnt. Nun werden nach Vorliegen neuer Informationen die Anträge nochmals eingereicht.

Die BZO-Teilrevision bedarf der Festsetzung durch den Gemeinderat. Die Festsetzung der Baulinienanpassung soll parallel erfolgen.

7.5 Weiteres Verfahren

Referendums- und Stimmrechtsrekursfrist

Nachdem der Gemeinderat die Teilrevision festgesetzt hat, wird die Referendumsfrist (60 Tage) und die Frist für den Rekurs in Stimmrechtssachen (5 Tage) angesetzt. Diese beginnen gleichzeitig. Für die Baulinienanpassung gilt das gleiche Vorgehen.

Genehmigung Kanton

Sind die beiden Fristen ungenutzt verstrichen oder ein allfälliges Referendum bzw. ein allfälliges Stimmrechtsrekursverfahren abgeschlossen, verfügt die kantonale Baudirektion die Genehmigung der Teilrevision. Die Baulinienanpassung wird parallel zur Genehmigung an die zuständige kantonale Stelle eingereicht.

Rekursfrist

Mit Bekanntmachung der Genehmigung durch die kantonale Baudirektion wird die BZO-Teilrevision während 30 Tagen zum Rekurs aufgelegt.

Inkraftsetzung

Ist die Rekursfrist ungenutzt verstrichen oder sind allfällige Rechtsmittelverfahren abgeschlossen, setzt der Stadtrat die BZO-Teilrevision in Kraft. Der Stadtratsbeschluss betreffend Inkraftsetzung wird während 30 Tagen zum Rekurs aufgelegt, wird kein Rechtsmittel gegen die Inkraftsetzung ergriffen, erlangt die Vorlage ihre Rechtskraft.

Die Baulinienanpassung wird ebenfalls publiziert und nach Ablauf der Rekursfrist nachgeführt.

Stadt Zürich
Amt für Städtebau (AfS)
Lindenhofstrasse 19
8021 Zürich
T + 41 44 412 11 11
stadt-zuerich.ch/hochbau

Hochbaudepartement

Auszug aus dem Beschlussprotokoll

57. Sitzung des Gemeinderats vom 23. August 2023

2128. 2023/64

Weisung vom 08.02.2023:

**Amt für Städtebau, Teilrevision Bau- und Zonenordnung, Ergänzungsplan-
Änderung Kernzone City, «Schützengasse 4 / Waisenhausstrasse 5», Zürich-City,
Kreis 1**

Antrag des Stadtrats

1. Der Ergänzungsplan Kernzone City Mst. 1:2500 wird im Bereich «Schützengasse 4 / Waisenhausstrasse 5», gemäss Beilage 1 geändert.
2. Der Stadtrat wird ermächtigt, Änderungen an der Festsetzung in eigener Zuständigkeit vorzunehmen, sofern sich diese als Folge von Rechtsmittelentscheiden oder im Genehmigungsverfahren als notwendig erweisen. Solche Beschlüsse sind im Städtischen Amtsblatt und im Amtsblatt des Kantons Zürich sowie in der Amtlichen Sammlung zu veröffentlichen.
3. Der Stadtrat setzt die Änderung nach Genehmigung durch die zuständige Direktion in Kraft.

Unter Ausschluss des Referendums:

4. Vom Erläuterungsbericht nach Art. 47 RPV gemäss Beilage 2 wird Kenntnis genommen.

Referat zur Vorstellung der Weisung: Flurin Capaul (FDP)

Namens des Stadtrats nimmt der Vorsteher des Hochbaudepartements Stellung.

Rückweisungsantrag

Die Mehrheit der SK HBD/SE beantragt Ablehnung des nachfolgenden Rückweisungsantrags.

Die Minderheit der SK HBD/SE beantragt Rückweisung des Antrags des Stadtrats mit folgendem Auftrag:



2 / 2

Die Weisung wird zurückgewiesen mit dem Auftrag, die BZO so zu revidieren, dass eine Sanierung und Aufstockung des bestehenden Gebäudes möglich wird. Die Wohnnutzung soll ebenfalls ermöglicht werden. Auf eine Anpassung der Baulinien ist zu verzichten, sie ist nicht erforderlich. Damit der Handlungsspielraum grösser wird für die Stadt in Sachen Netto-Null und Drittelsziel für preisgünstigen Wohnraum – beide in der Gemeindeordnung verankert – soll auch in Betracht gezogen werden, der Parzelle eine Gestaltungsplanpflicht aufzuerlegen.

Mehrheit: Referat: Flurin Capaul (FDP); Snezana Blickenstorfer (GLP), Reto Brüesch (SVP), Nicolas Cavalli (GLP), Jean-Marc Jung (SVP), Claudia Rabelbauer (EVP), Roger Suter (FDP)
Minderheit: Referat: Jürg Rauser (Grüne); Brigitte Fürer (Grüne), Präsidium; Dr. Mathias Egloff (SP), Vizepräsidium; Marco Denoth (SP), Nicole Giger (SP), Mischa Schiwow (AL)

Der Rat lehnt den Antrag der Mehrheit mit 58 gegen 61 Stimmen (bei 0 Enthaltungen) ab.

Damit ist beschlossen:

Die Weisung wird zurückgewiesen mit dem Auftrag, die BZO so zu revidieren, dass eine Sanierung und Aufstockung des bestehenden Gebäudes möglich wird. Die Wohnnutzung soll ebenfalls ermöglicht werden. Auf eine Anpassung der Baulinien ist zu verzichten, sie ist nicht erforderlich. Damit der Handlungsspielraum grösser wird für die Stadt in Sachen Netto-Null und Drittelsziel für preisgünstigen Wohnraum – beide in der Gemeindeordnung verankert – soll auch in Betracht gezogen werden, der Parzelle eine Gestaltungsplanpflicht aufzuerlegen.

Mitteilung an den Stadtrat

Im Namen des Gemeinderats

Präsidium

Sekretariat



Beschluss des Stadtrats

vom 8. Februar 2023

Nr. 348/2023

Amt für Städtebau, Teilrevision Bau- und Zonenordnung, Ergänzungsplan-Änderung Kernzone City, «Schützengasse 4 / Waisenhausstrasse 5», Zürich-City, Kreis 1

IDG-Status: öffentlich

1. Zweck der Vorlage und Geltungsbereich der BZO-Teilrevision

Die vorliegende Teilrevision der Bau- und Zonenordnung «Schützengasse 4 / Waisenhausstrasse 5» hat zum Ziel auf dem Grundstück Kat.-Nr. AA1782 an der Ecke Schützengasse / Waisenhausstrasse beim Beatenplatz in der Kernzone City eine ortsspezifische Überbauung zu ermöglichen, die sich in die bestehende Blockrandstruktur einfügt und der Ecksituation am Beatenplatz gerecht wird. Mit den geplanten Änderungen der Festlegungen im Ergänzungsplan «Kernzone City» werden die Voraussetzungen für ein Vorhaben geschaffen, das die erhöhten Einordnungsanforderungen der Kernzone erfüllt.


2. Ausgangslage

Das Grundstück an der Ecke Schützengasse / Waisenhausstrasse beim Beatenplatz ist gemäss geltender Bau- und Zonenordnung der Kernzone City zugeordnet. Die Bestimmungen der Kernzone verlangen unter anderem eine gute Einordnung. Zudem befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft kommunale Inventar- und Schutzobjekte, die eine besondere Rücksichtnahme erfordern. Die Festlegungen im massgeblichen Ergänzungsplan «Kernzone City, Kreis 1» orientieren sich am Gebäudebestand; auf der betroffenen Parzelle am bestehenden Gebäude aus den 1970er-Jahren, im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder von nationaler Bedeutung der Schweiz ISOS beschrieben als «*Geschäftshaus, mit vertikal gestuften Fassaden, E. 20. Jh., in der Fassadenabwicklung aus der Struktur ausbrechender Eckbau*».

Ausgehend von feuerpolizeilichen Auflagen führte die Eigentümerin des Grundstücks Kat.-Nr. AA1782 im Jahr 2017 eine Machbarkeitsstudie mit verschiedenen Szenarien durch, von der Sanierung des Gebäudes bis zum vollständigen Neubau. Gemäss Rückmeldung des Baukollegiums vom September 2018 soll eine Schliessung des Blockrands für das Grundstück Kat.-Nr. AA1782 angestrebt werden. Mit der Angleichung der Traufhöhen an die Nachbargebäude und einer Akzentuierung zum Beatenplatz soll die vormalige städtebauliche Situation in Anlehnung an den Vorgängerbau, das Hotel «Stadthof», das um 1880 erbaut und 1976 durch das heutige Gebäude ersetzt wurde, wiederhergestellt werden. Gemäss der Beurteilung des Baukollegiums wird damit ein sinnvoller Beitrag zur Stadtreparatur geleistet. Aufgrund der Bedeutung des Orts und der Anforderungen an eine massgeschneiderte Lösung wurde durch das Baukollegium die Durchführung eines Konkurrenzverfahrens empfohlen, um ein möglichst präzises Referenzprojekt zu evaluieren. Das weiterbearbeitete Siegerprojekt des Konkurrenzverfahrens dient der vorliegenden BZO-Teilrevision als Referenzprojekt.

2/4

3. Inhalt der BZO-Teilrevision: Änderung Ergänzungsplan Kernzone City



Ausschnitt Ergänzungsplan Kernzone City mit Änderungen in rot

Das Grundstück Kat.-Nr. AA1782 wird mit dieser Teilrevision von einer 5-geschossigen in eine 6-geschossige Kernzone zugeteilt, die maximale Gebäudehöhe wird von 16,5 m neu auf 20 m festgelegt sowie die Baubegrenzungslinie gemäss der arrondierten Grundstücksgrenze angepasst.

Um die erwünschte Eckausbildung gegenüber dem Beatenplatz zu ermöglichen, wird eine Grundstücksfläche von 0,91 m² zwischen der Grundeigentümerin und der Stadt Zürich (Tiefbauamt) abgetauscht. Dieser Landabtauschvertrag wurde am 10. Januar 2023 öffentlich beurkundet. Zusätzlich wird die Baulinie in einem separaten, parallelen Verfahren angepasst. Die Verfahren von Baulinienanpassung und Zonenplanänderung sind so koordiniert, dass die erforderlichen Verfahrensschritte gleichzeitig erfolgen.

4. Ausgleich planungsbedingter Vorteile

Die Planungsmassnahme zur Änderung des Ergänzungsplans Kernzone City «Schützengasse 4 / Waisenhausstrasse 5» stellt eine abgabepflichtige Aufzoning nach § 19 Abs. 1 MAG dar. Mit einer individuellen Schätzung (Mehrwertermittlung städtische Schätzungskommission vom 2. März 2022, Schätzungsprotokoll GV-Nr. 53/2021) wurde der Mehrwert ermittelt. Die Mehrwertabgabe wird zusammen mit der maximalen Ausnützung in einem städtebaulichen Vertrag (unterschrieben am 11./17. Januar 2023) geregelt. Die vertraglich vereinbarte Ausgleichsleistung beträgt Fr. 1 418 000.–.

5. Öffentliches Mitwirkungsverfahren

Die Änderung des Ergänzungsplans Kernzone City «Schützengasse 4 / Waisenhausstrasse 5» wurde gemäss § 7 Planungs- und Baugesetz (PBG, LS 700.1) vom 11. Mai 2022 bis und mit 12. Juli 2022 öffentlich aufgelegt. Während der Dauer der Auflage wurden keine Einwendungen eingereicht.



3/4

6. Vorprüfung durch die kantonalen Behörden

Parallel zur öffentlichen Auflage wurde der Entwurf der Änderung des Ergänzungsplans Kernzone City «Schützengasse 4 / Waisenhausstrasse 5» dem Kanton zur Vorprüfung eingereicht. Der Vorprüfungsbericht begrüsst die städtebauliche Aufwertung des Orts, die nachvollziehbar vermittelt sei. Die Interessensabwägung sei nachvollziehbar und vollständig aufgeführt. Die Genehmigung der Vorlage wird ohne Auflagen in Aussicht gestellt.

7. Regulierungsfolgenabschätzung

Gemäss Verordnung über die Verbesserung der Rahmenbedingungen für KMU (AS 930.100) soll bei städtischen Erlassen auf die Verträglichkeit für KMU geachtet werden. Die Regulierungsfolgenabschätzung im Hinblick auf KMU ergibt Folgendes:

Die vorliegende BZO-Teilrevision löst zulasten der KMU weder neue Handlungspflichten noch Tätigkeiten mit administrativem oder finanziellem Mehraufwand aus. Es werden weder zusätzliche Prozessregulierungen geschaffen, noch werden solche reduziert.

8. Schlussbemerkungen und Interessensabwägung

Gesamthaft kann festgehalten werden, dass die vorliegende Änderung des Ergänzungsplans Kernzone City «Schützengasse 4 / Waisenhausstrasse 5» mit dem Planungs- und Baugesetz sowie mit den Festlegungen des kantonalen, regionalen und kommunalen Richtplans übereinstimmt. Die vorliegende BZO-Teilrevision, die zu einer punktuellen Ausnutzungserhöhung führt, steht im Einklang mit der übergeordneten Richtplanung, die eine Verdichtung an besonders gut mit dem öffentlichen Verkehr erschlossenen Standorten fordert.

Kernzonen umfassen schutzwürdige Ortsbilder, mit dem Zweck den Gebietscharakter zu wahren durch Pflege der bestehenden Bau- und Grünsubstanz und deren eingepasste Ergänzung durch Bauten und Anlagen. Die Bestimmungen verlangen unter anderem eine gute Einordnung. Dies wird mit der vorliegenden BZO-Teilrevision, die sich an das Referenzprojekt und das ehemalige Hotel «Stadthof» anlehnt, ermöglicht. Mit dem Schliessen des Blockrands und der Kopfausbildung gegenüber dem Beatenplatz erfolgt ein sinnvoller Beitrag zur Stadtreparatur. Damit wird auch dem öffentlichen Interesse des Ortsbildschutzes gemäss ISOS entsprochen.

Die mit dieser Planung verbundenen, verschiedenen Interessen wurden sorgfältig ermittelt und gegeneinander abgewogen. Mit der vorliegenden Änderung des Ergänzungsplans Kernzone City «Schützengasse 4 / Waisenhausstrasse 5» wird den Anforderungen des übrigen Bundesrechts, insbesondere dem ISOS Rechnung getragen.

Der Stadtrat beschliesst:

I. Dem Gemeinderat wird beantragt:

1. Der Ergänzungsplan Kernzone City Mst. 1:2500 wird im Bereich «Schützengasse 4 / Waisenhausstrasse 5», gemäss Beilage 1 geändert.
2. Der Stadtrat wird ermächtigt, Änderungen an der Festsetzung in eigener Zuständigkeit vorzunehmen, sofern sich diese als Folge von Rechtsmittelentscheiden oder im



4/4

Genehmigungsverfahren als notwendig erweisen. Solche Beschlüsse sind im Städtischen Amtsblatt und im Amtsblatt des Kantons Zürich sowie in der Amtlichen Sammlung zu veröffentlichen.

3. Der Stadtrat setzt die Änderung nach Genehmigung durch die zuständige Direktion in Kraft.

Unter Ausschluss des Referendums:

4. Vom Erläuterungsbericht nach Art. 47 RPV gemäss Beilage 2 wird Kenntnis genommen.
- II. Die Berichterstattung im Gemeinderat ist dem Vorsteher des Hochbaudepartements übertragen.
 - III. Mitteilung unter Beilagen an die Stadtpräsidentin, die Vorstehenden des Finanz-, des Sicherheits-, des Gesundheits- und Umwelt-, des Tiefbau- und Entsorgungs-, des Hochbaudepartements, des Departements der Industriellen Betriebe, des Schul- und Sport- sowie des Sozialdepartements, die Stadtschreiberin, die Stadtkanzlei (Amtliche Sammlung), die Stadtentwicklung, Liegenschaften Stadt Zürich, die Stadtpolizei, Schutz & Rettung, die Feuerpolizei, die Dienstabteilung Verkehr, den Umwelt- und Gesundheitsschutz (Geschäftsbereich Umwelt), das Tiefbauamt, Entsorgung + Recycling Zürich, Geomatik + Vermessung, Grün Stadt Zürich, das Amt für Städtebau, Immobilien Stadt Zürich, das Amt für Baubewilligungen, die Wasserversorgung, das Elektrizitätswerk, die Verkehrsbetriebe, die Energiebeauftragte, das Schulamt, die Sozialen Dienste und durch Weisung an den Gemeinderat.

Im Namen des Stadtrats
Die Stadtschreiberin

Dr. Claudia Cuche-Curti

Rubrik: Raumplanung
Unterrubrik: Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung
Publikationsdatum: KABZH 13.05.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 13.05.2025
Meldungsnummer: RP-ZH02-0000001385

Publizierende Stelle
Stadt Zürich - Hochbaudepartement, Postfach, 8010 Zürich

Amt für Städtebau, Teilrevision Bau- und Zonenordnung, Änderung Ergänzungsplan Kernzone City «Schützengasse 4 / Waisenhausstrasse 5» Zürich-City, Kreis 1, Öffentliche Auflage

Betrifft: Zürich

Angaben zur Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung:

Der Vorsteher des Hochbaudepartements hat am 26.04.2022 verfügt:

Die Änderung des Ergänzungsplans Kernzone City «Schützengasse 4 / Waisenhausstrasse 5» wird vor der Festsetzung während 60 Tagen öffentlich aufgelegt (§ 7 des Planungs- und Baugesetzes).

Die Unterlagen können dazu (Plan und Erläuterungsbericht, je datiert vom 11. April 2022) können vom 11.05.2022 bis 12.07.2022 im Amt für Städtebau, Amtshaus IV, Lindenhofstrasse 19, 2. Stock, während der Büroöffnungszeiten 8.00 Uhr bis 16.30 Uhr oder im Internet unter www.stadt-zuerich.ch/hochbau eingesehen werden.

Während der Auflagefrist können sich alle Personen zum Inhalt schriftlich äussern. Die Eingaben sind bis zum 12.07.2022 dem Amt für Städtebau, Postfach, 8021 Zürich, einzureichen.

Über die Berücksichtigung von Einwendungen wird gesamthaft bei der Planfestsetzung entschieden. Danach stehen Plan und Stellungnahme zu den nicht berücksichtigten Einwendungen zur Einsichtnahme offen.

Kontaktstelle:

Stadt Zürich - Hochbaudepartement
Postfach null
8010 Zürich



Beschluss des Stadtrats

vom 27. August 2025

Nr. 2665/2025

Amt für Städtebau, Teilrevision Bau- und Zonenordnung, Ergänzungsplan Kernzone City «Schützengasse 4 / Waisenhausstrasse 5», Zürich-City, Kreis 1, Inkraftsetzung

IDG-Status: öffentlich

Mit Beschluss Nr. 4034 vom 4. Dezember 2024 (GR Nr. 2024/313) hat der Gemeinderat die Teilrevision Bau- und Zonenordnung, Ergänzungsplan Kernzone City «Schützengasse 4 / Waisenhausstrasse 5», Zürich-City, Kreis 1, festgesetzt. Die Baudirektion des Kantons Zürich genehmigte die Teilrevision Bau- und Zonenordnung, Ergänzungsplan Kernzone City «Schützengasse 4 / Waisenhausstrasse 5», Zürich-City, Kreis 1, am 19. März 2025 (Verfügung Nr. KS-0067/25). Gemäss Rechtskraftbescheinigung des Baurekursgerichts vom 25. Juli 2025 wurden keine Rechtsmittel eingelegt. Die Teilrevision Bau- und Zonenordnung, Ergänzungsplan Kernzone City «Schützengasse 4 / Waisenhausstrasse 5», Zürich-City, Kreis 1, kann damit in Kraft gesetzt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die vom Gemeinderat mit Beschluss Nr. 4034 (GR Nr. 2024/313) vom 4. Dezember 2024 und von der Baudirektion des Kantons Zürich mit Verfügung Nr. KS-0067/25 vom 19. März 2025 genehmigte Teilrevision Bau- und Zonenordnung, Ergänzungsplan Kernzone City «Schützengasse 4 / Waisenhausstrasse 5», Zürich-City, Kreis 1, wird auf den 1. November 2025 in Kraft gesetzt.
2. Mitteilung an die Vorstehenden des Tiefbau- und Entsorgungs- sowie des Hochbaudepartements, den Stadtschreiber, die Stadtkanzlei (Amtliche Sammlung), das Tiefbauamt, Geomatik + Vermessung, das Amt für Baubewilligungen und durch Versand des Amts für Städtebau (3 unterzeichnete Exemplare, jeweils mit Beleg der Publikation) an das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, das Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, und das Amt für Raumentwicklung des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich.

Im Namen des Stadtrats
Der Stadtschreiber

Thomas Bolleter